

建筑工程概算表

单位工程名称：-算力装备智造项目产能扩容改造--增加钢支撑

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)					合价(元)				
					合计	其中				合计	其中			
						人工费	材料费	机械费	单价综合费用		人工费	材料费	机械费	单价综合费用
		[请输入分部名称]								314868.61	106663.73	165408.54	15575.6	27220.77
1	房修1-52 换	对原有钢结构需要焊接区域剔除表面防火涂料及油漆喷涂	100m2	1.4644	1282.29	1038.88	14.28		229.13	1877.79	1521.34	20.91		335.54
2	土6-74 换	其他构件 换为【中厚钢板10mm/8mm】	t	25.005	6125.25	1159.54	4386	258.53	321.18	153161.88	28994.3	109671.93	6464.54	8031.11
3	土6-33	厂(库)房钢结构钢支撑等其他构件	t	25.005	893.44	354.44	226.88	191.84	120.28	22340.47	8862.77	5673.13	4796.96	3007.6
4	土6-75	喷砂除锈	t	25.005	283.25	139.2	101.02	9.75	33.28	7082.67	3480.7	2526.01	243.8	832.17
5	土14-118	金属面环氧富锌防锈漆一遍	100m2	5.5549	1652.9	749.77	738.36		164.77	9181.69	4164.9	4101.52		915.28
6	土14-118	金属面环氧富锌防锈漆一遍	100m2	5.5549	1652.9	749.77	738.36		164.77	9181.69	4164.9	4101.52		915.28
7	土14-112	金属面醇酸漆二遍 换为【环氧云铁中间漆】	100m2	5.5549	2124.84	1310.57	526.26		288.01	11803.27	7280.09	2923.32		1599.87
8	土建14B-1 换	金属面 厚型防火涂料 耐火极限2h 实际耐火时间(h):2.5 柱	100m2	0.458	8938.2	1534.68	6466.6	468.15	468.77	4093.7	702.88	2961.7	214.41	214.7
9	土建14B-1	金属面 厚型防火涂料 耐火极限1.5 h 梁及支撑	100m2	5.0969	7139.94	1227.4	5172.74	366.98	372.82	36391.56	6255.94	26364.94	1870.46	1900.23
10	12-42 换	满堂脚手架基本层 3.6m~5.2m 实际层高(m):5.86	m2	3818.14	15.65	10.8	1.85	0.52	2.48	59753.89	41235.91	7063.56	1985.43	9468.99
合 计										314868.61	106663.73	165408.54	15575.6	27220.77

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

主要材料用量表

单位工程名称: -算力装备智造项目产能扩容改造--增加钢支撑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日